



Cédula de Información Básica

Numero Unico	Año	Municipio	Localidad	Programa	Rubro de gasto Art. 33 LCF	Nº de Obra	G.P.S.
Unico	2021	199	0011	FAIS Municipal y de las DTDF -1004	URB		

Ejercicio 2021

I.- Ubicación	Clase S.N.O.	Nombre
Zona prioritaria	199	SIERRA NORORIENTAL
Municipio	0011	XIUTETELCO
Localidad		SAN JOSÉ
Indice-Grado de Rezago Social-ONEVAL 2010		ALTO
Poblacion (Habitantes)		2,016
Zona de Atención Prioritaria (ZAP)	SI (X)	
Cabezera Municipal	SI ()	
Tipo de Localidad	CP ()	PR ()
		ZI (X)

II.- Identificación	Fecha
No. de Oficio de Asignación	
Programa	FAIS Municipal y de las DTDF -1004
Clasificación de prioridad	Normal
Identificación del proyecto	Complementaria
Rubro de gasto Art. 33 Ley de Coordinación Fiscal	Urbanización
Subclasificación del proyecto	Pavimentación
Modalidades por tipo de proyecto	Construcción
Consideraciones	Camino de terracería, se circula con dificultad.
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERBAN DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+300.00. ENTRE PANTEÓN Y BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SECCION ONCE, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.
	Entre panteón y bachillerato general Octavio Paz

Descripción específica de la obra o acción (entre calles, kilómetro, camino, hito, etc.)	Nueva (X)	Ampliación ()	Rehabilitación ()	Proceso ()	Equipamiento ()
Tipo de obra					
Modalidad de elección:	a) () Administración directa				
	b) (X) Contrato				
	() Licitación pública				
	() Invitación a 5				
	c) () Acción por aportación.				

Instancia Ejecutora:
Referencia Carta Mandato:
III.- Inversiones:
H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUE.

TIPO DE EXPEDIENTE:	PROGRAMAS	COFINANCIAMIENTOS
<input checked="" type="checkbox"/> X	100% Ramo 33 Recursos Propios Participaciones	PROII HABIT PREP
<input type="checkbox"/>		VIA CARTA MANDATO VIA SUBSIDIO OTRO (especificar)

OPERADO
FISMDF
2021

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto	Beneficiarios	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
Metas	Unidad de Medida	Unidad de Medida	
1920.00	M2	PERSONA	1993

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10.000 M2 3.821.22. EXCAVACION EN CALA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA. (CON MOTONIVELADORA) M3 1.069.41. ACARRERO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO. CARGA MECANICA M3 1.122.37. COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS M2 3.821.22. ACARRERO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO. CARGA MECANICA M3 745.14. ACARRERO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE. CARRETERA M3/KM INCORPORACION. SUMINISTRO CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 98% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1.850 A 1.950 KG/CMS). INCLUIRE AGUA, DECIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS DOS CARAS M2 114.43. SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS M2 3.821.22. CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACADO CON CARRETELLAS Y BOTES FC=250 KG/CM2. REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MÁXIMO 34". EN CIMENTACION, INCLUIRE ELABORACION, CURADO Y VACADO. M3 573.18. \$299.44. CIMBRADO Y PASTREADO ASEREO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS. M2 3.821.22. ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES. FIRMES. O PISOS DE CONCRETO CON CHAROLAS CONCRETO. M 2.587.48. CORTE CON CORTADORA. DE DISCO. EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 19 CM. DE ESPESOR. M 1.272.00. SUMINISTRO Y APLICACION DE SUPERSEAL P O SIMILAR EN JUNTAS DE PAVIMENTACION. INCLUIRE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. M 1.908.87. INGREDIENTE O REVENIMIENTO DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL FOR CADA 20 CMS. NO INCLUIRE SUMINISTRO Y COLOCACION DE METALICAS. A DOS CARAS M2 1.018.99. CONCRETO HECHO EN OBRA. RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES FC=150 KG/CM2. REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MÁXIMO 34". EN CIMENTACION, INCLUIRE ELABORACION, VACADO, VIRADO Y CURADO. M3 89.18. ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES. FIRMES. O PISOS DE CONCRETO M2 347.48. HERRAMIENTA. M 1.273.74. TOPE DE CONCRETO SIMPLE FC = 150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 34". HECHO EN OBRA. SECCION DE 60 X 20 CM. ACABADO ESCOBILLADO. M 17.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA LONGITUDINAL. TIPO IRVING IS-01 DE (6.50M X 0.70CM) CON MARCO Y CONTRAMARCO. CONEXION A LA RED GENERAL. INCLUIRE LAS PIEZAS NECESARIAS PARA CONECTAR LA RED GENERAL A LA RED CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 COMO SE INDICA EN PROYECTO DE 0.15X0.80X0.15 DE UN ESPESOR DE 0.08 M. Y UNA LONGITUD PROMEDIO DE 7.00 M REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/11-10 Y ANCLAS INTERMEDIAS A CADA 3.0 M CON VARILLAS DE 1/2" Y UNA LONGITUD DE 0.40 M. INCLUIRE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACION DEL HERRENO. EQUIPO. MANO DE OBRA. PZA 6.00. EXCAVACION A MANO EN ZANJA. INCLUIRE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO. CUALQUIER ZONA. PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M M3 106.40. PLANTILLA ARISONADA AL 89% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL. DE CALIDAD DE LA COMPACTACION. INCLUIRE ACARREO DE MATERIAL A LA ZANJA. M3 13.30. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC = 100 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUIRE MATERIAL FABRICACION DEL CONCRETO. ACARREOS. EQUIPO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS. M2 66.50. MURO DE PIEDRA BRASA. ACABADO COMUN ASEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA M3 154.00. SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES DE P.V.C. DE 4" DE DIAMETRO. @ 2 m CON UNA LONGITUD DE 1.90 M 38.50. SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRANVA DE 10 A 40 MM M3 2900. HERRAMIENTA Y VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. M3 18.55. LIMPIEZA GENERAL. DURANTE LA OBRA. INCLUIRE ACARREOS DE ESCOMBROS. ETC. M2 3.821.22.

VI.- Calendario mensual de obra

\$	1,919,572.43	Fisico	Financiero

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024
ING. BALTAZAR MARCO BALTAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



\$405,367.69 \$1,128,584.01 \$ 384,620.73