

000054



Cédula de Información Básica

| | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------|--------|
| Número | Año | Municipio | Localidad | Programa | Rubro de gasto Art. | N° de Obra | G.P.S. |
| Único | 2021 | 199 | 211990012 | FISM 2021 | 33 LCF DRE | | |

Ejercicio 2021

I.- Ubicación

Zona prioritaria: SIERRA NORORIENTAL Nombre: _____
Municipio: SIERRA NORORIENTAL
Localidad: XIUTETELCO
Índice-Grado de Rezag Social-CONEVAL 2010: SAN SALVADOR
Población (Habitantes): ALTO
Zona de Atención Prioritaria (ZAP): 2,371
Cabecera Municipal: SI (X) NO ()
Tipo de Localidad: SI () NO (X) PR () ZI (X)
CP ()

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación: _____ Fecha: _____
Programa: FISM 2021
Clasificación de prioridad: Normal
Incidencia del proyecto: Directo
Rubro de gasto Art. 33 Ley de Coordinación Fiscal: Drenaje y letrinas
Subclasificación del proyecto: Drenaje pluvial y sanitario
Modalidades por tipo de proyecto: Rehabilitación
Consideraciones: Ninguna

Nombre de la obra: "REHABILITACION DE TUBERIAS DE DRENAJE SANITARIO Y DESALOJO PLUVIAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA."

Descripción específica de la obra o acción (entre calles, kilómetro, camino, hilo, etc.): Entre calle El Carmen y Privada la Cruzajada

Tipo de obra: Nueva () Ampliación () Rehabilitación (X) Proceso () Equipamiento ()
Modalidad de ejecución: a) () Administración directa b) (X) Contrato c) () Acción por aportación

Instancia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUE.
Referencia Carta Mandato: _____

III.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE: 100% Ramo 33 Recursos Propios Participaciones

| PROGRAMAS | COFINANCIAMIENTOS |
|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> PROJI | <input type="checkbox"/> VIA CARTA MANDATO |
| <input type="checkbox"/> HABITAT | <input type="checkbox"/> VIA SUBSIDIO |
| <input type="checkbox"/> PREP | <input type="checkbox"/> OTRO (especificar) |

| Estructura Financiera | Ejercicio | Monto |
|-----------------------|-----------|---------------|
| FISM | 2021 | \$ 402,515.13 |
| Total | | \$ 402,515.13 |

OPERADO FISMDF 2021

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

| Metas | Beneficiarios | Jornales a Generar | Localidades Beneficiadas |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| Cantidad: <u>129.35</u> Unidad de Medida: <u>M2</u> | Cantidad: <u>2371</u> Unidad de Medida: <u>PERSONA</u> | <u>568</u> | <u>1</u> |

V.- Conceptos de obra a ejecutar:
LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO M2 132.12; RELLENO APISONADO Y COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO M3 149.52; ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS ARENA GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3 194.38; ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO M3/KM 583.14; EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. M3 108.76; PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, M3 11.21; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 18" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241 M 93.35; RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR DE TUBO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, M3 70.98; CAJA DE CAIDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD DE 0.80 M X 0.70 M. CAJA 1.00; POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M. PZA 1.00; POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 3.00 M PZA 1.00; SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. PZA 2.00; REGISTRO DE 0.60 X 0.80 X 1.00 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. PZA 2.00; PC=150 KG/CM2. TAPA DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR. PZA 1.00; CONSTRUCCION DE LAVADERO EN VIALIDAD PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES DE F'c= 200 KG/CM2, 1.50 M DE DESARROLLO Y 2.50 M DE LARGO CON LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10 PZA 1.00; PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC = 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO DE MAXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACION DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS. M2 4.78; CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA AGREGADA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 M3 8.18; SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 KG 46.84; CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES. M2 13.30; FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL FC=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" M3 0.38; LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC. M2 113.97; PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC = 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. INCLUYE: FY=2500 KG/CM2 No. 2 DIAMETRO 1/4" KG 146.68; SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 KG 365.62; CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES. M2 9.60; CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN TRABES Y COLUMNAS. M2 101.30; FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL FC=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" M3 10.52; RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, M3 27.36; INSTALACION DE TEE DE INSERCCION PVC S-20 SANITARIA PARA TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 12" X 6", CON ANILLO INTREGRADO. PZ 4.00; POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M. PZ 1.00; POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 3.00 M PZ 1.00; SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. PZ 2.00

VI.- Calendario mensual de obra

| Costo Total | Avance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---------------|
| \$ 402,515.13 | Fisico | | | | | | | | | | | | |
| | Financiero | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | \$ 402,515.13 |



OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO PUE
2021-2024

ING. BALTAZAR FRANCISCO BALTAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL