

000046

Cédula de Información Básica

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Rubro de gasto Art. 33 LCF	N° de Obra	G.P.S.
Único	2022	199	0001	FAIS Municipal y de las DTFD - 1004	URB		

Ejercicio 2022

I.- Ubicación

Zona prioritaria	Clave S.N.O.	Nombre
Municipio	199	SIERRA NORORIENTAL
Localidad	0001	XIUTETELCO
Índice-Grado de Rezago Social-CONEVAL 2010		SAN JUAN
Población (Habitantes)		MEDIO
Zona de Atención Prioritaria (ZAP)	SI (X)	9,490
Cabecera Municipal	SI ()	NO ()
Tipo de Localidad	CP ()	NO (X)
		PR ()
		ZI (X)

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación	Fecha
Programa	FAIS Municipal y de las DTFD -1004
Clasificación de prioridad	Normal
Incidencia del proyecto	Complementaria
Rubro de gasto Art. 33 Ley de Coordinación Fiscal	Urbanización
Subclasificación del proyecto	Pavimentación
Modalidades por tipo de proyecto	Construcción
Consideraciones	Calle de terracería en mal estado, se circula con dificultad.
Nombre de la obra	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE DE LAS CARRERAS, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, XIUTETELCO, PUEBLA.

Descripción específica de la obra o acción (entre calles, kilómetro, camino, hito, etc.)

ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LAS CARRERAS

Tipo de obra	Nueva (X)	Ampliación ()	Rehabilitación ()	Proceso ()	Equipamiento ()
--------------	-------------	----------------	--------------------	-------------	------------------

Modalidad de ejecución:

- a) () Administración directa
- b) (X) Contrato
 - (X) Licitación pública
 - () Invitación a 3
 - () Invitación a 5
 - () Adjudicación directa
- c) () Acción por aportación.

Instancia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA.
Referencia Carta Mandato:

III.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE:	<input checked="" type="checkbox"/> 100% Ramo 33	PROGRAMAS	COFINANCIAMIENTOS
	<input type="checkbox"/> Recursos Propios	<input type="checkbox"/> PROII	<input type="checkbox"/> VIA CARTA MANDATO
	<input type="checkbox"/> Participaciones	<input type="checkbox"/> HABITAT	<input type="checkbox"/> VIA SUBSIDIO
		<input type="checkbox"/> PREP	<input type="checkbox"/> OTRO (especificar)

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FISM	2021	\$ 406,217.80
FORTAMUN	2021	\$ 210,277.09
INTERESES FISM	2021	\$ 213,423.39
Total		\$ 829,918.28

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Cantidad	Metas	Unidad de Medida	Cantidad	Beneficiarios	Unidad de Medida	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
725.40		M2	9490	PERSONA		4139	1

V.- Conceptos de obra a ejecutar :

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2 - REUBICACION DE POSTE DE CFE EN BAJA TENSION - REUBICACION DE POSTE DE TELMEX - GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACION DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METALICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. - SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. - EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA) - ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA - COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS - BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3). INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073,3.01.03.074). (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA) - CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES) - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6.6-10, 10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO. - TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR. - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM. DE ALTURA Y 1.3 CM DE ESPESOR CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. - TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", HECHO EN OBRA, SECCIÓN DE 60 X 20 CM, ACABADO ESCOBILLADO. - INCREMENTO O RENOVACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA. - SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4 - LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC. - ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA - ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA

VI.- Calendario mensual de obra

Costo Total	Avance	Meses												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
\$ 829,918.28	Físico	\$ 243,322.05	\$ 70,387.27	\$ 516,208.97										
	Financiero													

ING. BALTAZAR NARCISO BALTAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024